

# Grille fausse coupure 240<sup>2</sup> - 700 Cycles

## Raccordement

**Arrivée réseau (700 cycles) :** 95-240<sup>2</sup>  
**Départ réseau (700 cycles) :** 1 raccordement 95-240<sup>2</sup>  
et 1 raccordement 50-150<sup>2</sup>  
**Dérivations :** 3 branchements triphasés 35<sup>2</sup> à perforation  
d'isolant



| Fonction  | Référence | Nom. ERDF |
|---|-----------|-----------|
| Fausse-Coupure<br>240 <sup>2</sup><br>700 cycles* | 0540.368  | 69.80.043 |

| Réalimentation | Fixation                                    | Schéma électrique |
|----------------|---|-------------------|
| Sans           | Fixation en 4 points sur bossage avec écrou |                   |